

Spółka Green Energy Power Sp. z o.o., informuje, iż w dniu 17.03.2017 r. zostały przeprowadzone przez wykonawcę, testy przedodbiorowe poszczególnych urządzeń, z wykorzystaniem suchych trocin.

Przy testowaniu warunków maksymalnych obciążeń przepływów w instalacji, trociny odłożyły się w ciągu technologicznym, a następnie w niedoborze tlenu wytworzyła się sadza.

Testem maksymalnych przepływów, został zakłócony proces gazyfikacji i spalania, schładzając proces do wartości pozwalających na wytworzenie dymu.

W normalnej pracy instalacji takich przepływów nie stosuje się. Test miał wykazać maksymalne możliwe obciążenia wentylatorów i kanałów przepływowych w sytuacjach awaryjnych przy wysokich temperaturach.

Instalacja przy oczyszczaniu pneumatycznym, emitowała do atmosfery widoczny dym przez około kilku minut.

Testowane były również przepływy w suszarni z użyciem rozdrobnionego materiału 19.12.12.

Zostały przetestowane instalacje przeciwpożarowe i system reakcji na skoki temperatur poza wyznaczony zakres. Przez krótki czas temperatura w suszarni przekroczyła 200st C, co mogło skutkować wyczuwalną wonią plastiku. Ta sytuacja nie występuje podczas normalnej pracy instalacji.

Testy temperaturowe trwały kilkanaście godzin i poza dwoma powyższymi zdarzeniami, instalacja nie stanowiła żadnej uciążliwości dla środowiska.

[więcej](#)

## **Wyjaśnienia Spółki Green Energy Power Sp. z o.o.**

Wpisany przez Daria  
wtorek, 21 marca 2017 14:37 -

---